

УТВЕРЖДАЮ
Директор Сенненского УП ЖКХ
А.Ю. Миранков



**ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ
СЕННЕНСКОЕ РУП ЖКХ**
(Минжилкомхоз Постановление от 21.10.2005г.№48)
с 01.07.2023г.

№ п/п	Шифр	Наименование	Единица измер.	Отпускная цена (тариф), руб.
1.	1	2	3	5
2.	2.1	Полы		
3.		Перестилка чистых дощатых полов. (Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка досок от шпатлевки и грязи, удаление гвоздей. Настил старых и добавляемых новых досок с прибивкой каждой доски. Установка старых плинтусов на прежнее место.)	м2	10,55
4.		Шлифовка дощатых полов неокрашенных. (Утапливание шляпок гвоздей. Подшлифовка провесов досок пола)	м2	3,05
5.	2.2	Дверные проемы		
6.		Снятие дверных полотен, полотно. (Снятие дверного полотна с отвинчиванием петель.)	полотно	3,53
7.		Смена наличников. (Снятие старых наличников. Прирезка наличников по месту. Постановка наличников с укреплением.)	м.п.	2,05
8.		Смена дверного блока, снятие старого и установка нового. (Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема. Заполнение пустот монтажной пеной.)	блок	33,95
9.		Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок. (Укрепление коробок).	коробка	19,15
10.		Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки. (Прокладка утеплителя. Обивка дверного полотна дерматином. Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель и обратная навеска дверного полотна.)	м2	14,69
11.		Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками). (Формование и прибивка утеплительных валиков.)	м.п.	1,32
12.		Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных. (Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного шпингалета.)	прибор	4,85

13.		Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных. (Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета)).	прибор	14,44
14.		Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевинной. (Долбление гнезд. Установка и крепление замка.)	прибор.	9,71
15.		Смена цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевинной. (Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета)).	прибор	8,99
16.		Установка пружин дверных или фиксаторов оконных. (Установка дверной пружины или фиксатора оконного).	прибор	5,71
17.		Смена пружин дверных или фиксаторов оконных. (Смена дверной пружины или оконного фиксатора).	прибор	4,85
18.		Врезка глазка оптического дверного. (Сверление отверстия. Установка глазка.)	глазок	4,99
19.		Установка цепочки дверной. (Установка дверной цепочки.)	прибор	2,05
20.		Ремонт дверного полотна (металлическая дверь)	полотно	6,07
21.		Ремонт доводчика	прибор	18,20
22.		Замена доводчика	прибор	20,26
23.		Ремонт завесы	шт.	11,62
24.		Замена завесы	шт.	15,58
25.	2.3.	Облицовочные работы		
26.		Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток. (Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25% плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)	м2	20,72
27.		Смена керамических плиток 150x150 мм на стенах до 10шт. в одном месте. (Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту.)	шт.	2,90
28.		Смена керамических плиток 150x150 мм на стенах более 10шт. в одном месте. (Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.)	шт.	2,18
29.		Оклейка потолков пластиковыми плитами. (Очистка потолка. Выравнивание поверхности потолка. Огрунтовка. Оклейка потолка плитами. Фугование стыков.)	м2	4,46

30.		Обшивка стен гипсокартоном. (Нанесение разметки. Крепление гипсокартоновых листов. Проклейка швов лентой.)	м2	6,91
31.	2.4.	Малярные работы		
32.		Шпатлевка поверхности потолка по бетону. (Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза.)	м2	7,09
33.		Шпатлевка бетонных стен без окраски. (Огрунтовка первая поверхности. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка поверхности. Огрунтовка вторая поверхности. Шпатлевка за 2-ой раз.)	м2	5,24
34.	2.5.	Штукатурные работы		
35.		Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором. (Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности (по камню) или частичная прибивка драни (по дереву). Нанесение раствора. Вытягивание карнизов и тяг. Нанесение накрывочного слоя и окончательная отделка отремонтированных участков).	м2	34,60
36.		Ремонт штукатурки откосов по дереву. (Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий).	м2	20,54
37.		Ремонт штукатурки откосов по камню. (Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий).	м2	27,73
38.	2.6.	Стекольные работы		
39.		Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм. при площади стекла свыше 0,5м.кв. до 1м.кв. (Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.)	м2	5,47
40.		Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм. при площади стекла свыше 0,25м.кв. до 0,5м.кв. (Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)	м2	6,05
41.		Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм. при площади стекла до 0,25м.кв. (Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место.)	м2	12,82
42.	2.7.	Обойные работы.		
43.		Оклейка стен простыми обоями. (Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набега. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями.)	м2	3,89

44.		Оклейка стен тисненными или плотными обоями. (Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набега. Прочистка и поклейка поверхности. Промазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхностей пемзой. Нарезка обоев. Оклейка обоями.)	м2	4,74
45.		Оклейка стен обоями влагостойкими или спец. вида отделки. (Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набега. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхности пемзой. Вторая проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями.)	м2	8,48
46.		Наклейка бордюра или фриза на простые обои. (Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза.)	м.п.	0,53
47.		Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненые обои. (Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза.)	м.п.	0,65
48.		Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки. (Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза.)	м.п.	0,85
49.		Оклейка потолков обоями. (Приготовление клеящего состава. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями.)	м2	4,42
50.		Снятие обоев. (Снятие старых обоев)	м2	1,25
51.		Снятие соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски. (Смачивание поверхности. Соскабливание или смывка старой известковой или меловой краски.)	м2	0,32
52.	2.8.	Центральное отопление		
53.		Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов. (Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кранштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.)	радиатор	20,7
54.		Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов. (Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кранштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.)	радиатор	34,16
55.		Проверка и подогрев отопительных радиаторов с регулировкой. (Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой.)	прибор	3,05
56.		Смена кронштейнов. (Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы. Установка новых кронштейнов в ранее установленные пробки.)	шт.	4,7
57.		Добавление крайней секции к радиатору. (Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки.)	секция	34,43
58.		Снятие крайних секций радиатора. (Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки.)	секция	27,14

59.		Установка микровоздушников на отопительных приборах. (Снятие пробки. Установка футорки. Установка микровоздушника.)	кран	7,34
60.		Смена отопительного прибора. (Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительного прибора.)	прибор	42,11
61.		Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 м. до 10 м.) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки. (Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения). Сварка.)	м.	27,00
62.	2.9.	Водопровод и канализация.		
63.		Смена унитаза типа "Компакт", прибор. (Демонтаж унитаза, обрезка подводки холодной воды. Сверление отверстий под крепление. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки.)	прибор	40,70
64.		Смена фаянсового унитаза. (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	25,34
65.		Смена фаянсового умывальника. (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	24,23
66.		Смена раковины. (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	15,26
67.		Смена ванны любой модели. (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	60,94
68.		Смена смывного чугунного или фаянсового бачка. (Снятие смывного бачка с отсоединением. Установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением.)	прибор	13,21
69.		Смена сифона к санитарному прибору. (Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.)	шт.	8,71
70.		Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин. (Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.)	шт.	13,32
71.		Смена смесителя для ванны. (Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.)	шт.	15,76
72.		Смена водоразборных кранов. (Снятие старого крана. Установка нового крана.)	шт.	4
73.		Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана. (Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана.)	прибор	10,30
74.		Снятие смывной трубы. (Отсоединение и снятие смывной трубы.)	прибор	6,41

75.		Снятие умывальника, мойки или раковины. (Отсоединение и снятие прибора.)	прибор	8,74
76.		Прочистка трубопроводов внутренней канализации. (Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода до стоянки или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода.)	1м	3,26
77.		Смена приборов учета воды и фильтров. (Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой.)	прибор	6,55
78.		Установка полотенцесушителя со снятием старого, прибор. (Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.)	прибор	36,36
79.		Установка водонагревателя и подключение к водопроводу. (Монтаж водонагревателя, подсоединение его к крану через гибкий шланг.)	прибор	39,52
80.		Прочистка засора унитаза со снятием прибора. (Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место.)	прибор	33,70
81.		Прочистка засора унитаза без снятия прибора. (Прочистка, промывка.)	прибор	7,3
82.		Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования. (Откручивание вентиляльной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентиляльной головке. Закручивание вентиляльной головки.)	прибор	5,1
83.		Смена внутренностей в смывном бочке. (Снятие смывного бочка. Замена арматуры внутренностей. Установка смывного бочка.)	прибор	17,53
84.		Смена сифона под ванную (чугунного). (Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.)	шт.	12,62
85.		Смена сифона под ванную (простого). (Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.)	шт.	10,28
86.		Слитие стояка. (Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды.)	стояк	6,07
87.		Заполнение стояка. (Открытие вентиля по стояку. Заполнение водой.)	стояк	6,07
88.		Прогонка воздуха. (Открытие вентиля на воздухоотборнике. Выпуск воздуха. Закрытие вентиля.)	стояк	6,77
89.		Смена кранбуксы в смесителе.	шт.	5,17
90.		Смена эксцентрика в смесителе.	шт.	7,94
91.		Смена шланга на унитаз.	шт.	5,17
92.		Смена шланга под мойку.	шт.	8,12
93.		Замена муфт комбинированных, уголков, муфт простых полипропеленовых.	шт.	10,44
94.		Смена пластмассовых канализационных труб. (Разборка соединений. Установка новых труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединениях.)	м.п.	15,01
95.	2.10.	Электромонтажные работы		

96.	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов. (Установка креплений. Установка звонка и кнопки с присоединением к сети. Опробование.)	звонок	7,3
97.	Установка потолочного патрона. (Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.)	шт.	7,02
98.	Установка настенного патрона. (Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.)	шт.	10,08
99.	Установка светильника типа "Бра". (Разметка и сверление отверстий. Сборка светильника. Крепление корпуса к стене. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.)	шт.	17,21
100.	Установка люстры (светильника) многорожковой. (Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы с проверкой.)	люстра	24,12
101.	Установка выключателей, переключателей или штепсельных розеток. (Подключение проводов. Установка приборов и деталей крепления.)	шт.	7,98
102.	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток. (Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления.)	шт.	0,74
103.	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры. (Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительных коробок квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения. Разделка соединения проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов.)	эл.разводка кв.	21,84
104.	Замена выключателя одинарного, двойного. (Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети.)	шт.	4,85
105.	Установка автоматов квартирных. (Установка автомата с подсоединением проводов. Опробование.)	автом.	5,93
106.	Замена автоматов квартирных. (Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов.)	автом.	8,52
107.	Ремонт э/выключателя, розетки. (Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование.)	прибор	9,92
108.	Перекидка проводов. (Монтаж перекидки проводов длиной до 25м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изоляторов.)	одна перекидка	35,14
109.	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке. (Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов. Установка светильника.)	шт.	12,13

110.		Смена блока выключатель+переключатель+розетка. (Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением.)	блок	18,20
111.		Пробивка штробы для прокладки кабеля в кирпичных стенах. (Пробивка штробы с зачисткой поверхности.)	1 м	2,05
112.		Пробивка штробы для прокладки кабеля в бетонных стенах. (Пробивка штробы с зачисткой поверхности.)	1 м	4,14
113.		Устранение неисправностей с заменой кабеля на участке линии электроснабжения квартиры.	1 м	3,05
114.		Ремонт э/люстры.	прибор	8,12
115.	2.11.	Другие виды работ.		
116.		Установка прибора учета воды.	прибор	37,62
117.		Подключение системы водопровода.	подключ.	19,54
118.		Подключение системы отопления.	подключ.	27,89
119.		Валка деревьев по городу. (без транспорта)	час	41,72
120.		Услуги кустореза-газонокосилки. (Для населения)	100м2	8,38
121.		Услуги кустореза-газонокосилки. (Для юр.лиц)	100м3	11,08
122.		Колка дров.	м3	16,13
123.		Распиловка дров.	м3	14,89
124.		Отключ. и подключ. электроэнергии, квартир.		12,02
125.		Отлов бездомных животных.	животное	21,48
126.		Покраска окна	м2	4,38
127.		Покраска радиаторов	м2	6,28
128.		Смена вентиляционной решетки	прибор	13,07
129.		Вызов сантехника		5,76
130.		Вызов электрика		5,24
131.		Вызов электрогазосварщика		5,86
132.		Вызов специалиста		4,99

Экономист ПЭО



А.В.Судник